

Przedmiar robót
 Remont wiatrolapów - kinst.
 w Ośrodku Polow
 w Hrubieszowie

5	48421140-7	REMONT WIATROLAPÓW			
55	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obudowa wiatrolapu	m ²		
d.5	0535-08	(1.50+3.40+3.0)*0.85+(1.90+3.40+1.77)*0.85	m ²	12.724	
				RAZEM	12.724
56	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, itp. z blachy nie nadającej się do użytku - zadaszenie wiatrolapu	m ²		
d.5	0535-08	15.59+12.37	m ²	27.960	
				RAZEM	27.960
57	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki wiatrolapu	m ²		
d.5	0535-08	(2.5+4.0)*0.15+(3.8+0.7+2.4+2.1+0.7)*0.25+(2.77+2.9)*0.15+(3.80+0.7+0.6+2.40+0.73+0.7)*0.25	m ²	6.483	
				RAZEM	6.483
58	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.5	0535-05	2*2.5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.5	0535-04	2*4.20	m	8.400	
				RAZEM	8.400
60	KNR-WV 2-02	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe - lecz demontaż	m ²		
d.5	1040-02	analogia	m ²	6.300	
		2*1.5*2.10	m ²		
				RAZEM	6.300
61	TZKNBK XV	Lakierowanie powierzchni metalowych - pierwszy raz - lecz drzwi wejściowych	m ²		
d.5	0653-01	dokładek schodowych	m ²	6.300	
		analogia	m ²		
		2*1.50*2.10	m ²		
				RAZEM	6.300
62	TZKNBK XV	Lakierowanie powierzchni metalowych - drugi raz - jw.	m ²		
d.5	0653-02		m ²	6.300	
		2*1.50*2.10	m ²		
				RAZEM	6.300
63	NNRNKB 202	(z. II) naświetla stałe - lecz Nawiewniki zwykłe o pow. do 0.2 m ²	szt		
d.5	1019-01	Nawiewnik okna higrosterowany + okap	szt	2.000	
		analogia	szt		
		2	szt		
				RAZEM	2.000
64	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
d.5	0713-01				

Kod		Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
65	0508-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	34.640	
		$[(1.25+2.70+3.25+2.20)*2.50-(2*1.5*2.1+2*0.85*1.4)]+[(2.15+2.70+2.15+2.40)*2.5-(2*1.5*2.1+2*0.85*1.4)]$			
				RAZEM	34.640
66	0508-01	Przedzieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na strdach, biegach i spocznikach	m ²		
		8.37+5.61	m ²	13.980	
				RAZEM	13.980
67	0508-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$[(1.25+2.70+3.25+2.20)*2.50-(2*1.5*2.1+2*0.85*1.4)]+[(2.15+2.70+2.15+2.40)*2.5-(2*1.5*2.1+2*0.85*1.4)]$	m ²	34.640	
				RAZEM	34.640
68	0508-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.37+5.61	m ²	13.980	
				RAZEM	13.980
69	0508-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 5cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przeg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		$[(1.50+3.40+3.00)+(1.77+3.40+1.90)]*3.00-(2*1.5*2.1+4*0.85*1.4+0.2*85*0.5)$	m ²	25.350	
				RAZEM	25.350
70	0508-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach przedsionków budynku - system wzmocniony zapewniający odporność min. 100J	m ²		
		Siatka pancerna z włókna szklanego 195 - 340g/m ²	m ²	25.350	
		$[(1.50+3.40+3.00)+(1.77+3.40+1.90)]*3.00-(2*1.5*2.1+4*0.85*1.4+0.2*85*0.5)$	m ²		
				RAZEM	25.350
71	0508-01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekąną trapezową - obudowa wiatrolapu	m ²		
		$(1.50+3.40+3.00)*0.85+(1.90+3.40+1.77)*0.85$	m ²	12.724	
				RAZEM	12.724
72	0508-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekąną trapezową na łąkach	m ²		
		15.59+12.37	m ²	27.960	
				RAZEM	27.960
73	0508-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		$(2.5+4.0)*0.15+(3.8+0.7+2.4+2.1+0.7)*0.25+(2.77+2.9)*0.15+(3.80+0.7+0.6+2.40+0.73+0.7)*0.25$	m ²	6.483	
				RAZEM	6.483
74	0508-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej i powlekanej	m		
		2*2.5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
75	0508-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej i powlekanej w systemie ciągłym	m		
		2*4.20	m	8.400	
				RAZEM	8.400